KALKULACJA NK37

ul. Słoneczna 3, Wrocław

Data kalkulacji

21.10.2026

Poza Krakowem · 270 km od Krakowa · ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%	Można zejść do · zysk 10%	Próg opłacalności · zysk 0%	Czas montażu
662 455 zł	**628 893 zł**	**557 097 zł**	**6 tyg.**
2000 kg · 16 561 zł / MP	rabat −33 562 zł (−5,07%)	maks. rabat −105 358 zł (−15,9%)	28 dni pracy, ekipa 4 os.

Pole do negocjacji (2000 kg)

poniżej zysku 10% | rabat do −33 562 zł zachowuje zysk 10%

Próg · zysk 0%
557 097 zł

Zysk 10%
628 893 zł

Oferta · zysk 14%
662 455 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**662 455 zł**	–	–	**105 720 zł**	**16 561 zł**
12%	645 279 zł	−17 176 zł	−2,59%	90 719 zł	16 132 zł
10% do porównania	**628 893 zł**	**−33 562 zł**	**−5,07%**	**76 408 zł**	**15 722 zł**
8%	613 243 zł	−49 212 zł	−7,43%	62 741 zł	15 331 zł
6%	598 281 zł	−64 174 zł	−9,69%	49 674 zł	14 957 zł
4%	583 963 zł	−78 492 zł	−11,85%	37 169 zł	14 599 zł
2%	570 247 zł	−92 208 zł	−13,92%	25 191 zł	14 256 zł
0% próg	557 097 zł	−105 358 zł	−15,9%	13 706 zł	13 927 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

Urządzenia — ZAKRES

4× NK37-S
8× NK37-D

12 urządzeń = 40 miejsc postojowych

Agregaty
2 szt.

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 8 · maskownice 0 · magistrala 0 × 6 m

Zagłębienie — WYMIARY
H1 185 / H2 190 cm, dł. 520 cm

Prześwit
350 cm

Wysokość pojazdów
▲ **160 cm** ▼ **170 cm**

Opis wariantu

```
H - 1 8 5 / 1 9 0  |  L - 5 2 0  |  P - 3 5 0  |  H p o j .  G - 1 6 0  D - 1 7 0  |  A - 2  |  B o
```

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
6 tyg. (28 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 3300 zł · Spider Crane 3 dni

Konserwacja · wariant 1 · 40 zł/MP/mies.
19 200 zł rocznie
1600 zł miesięcznie · przegląd półroczny 9600 zł

Konserwacja · wariant 2 · 50 zł/MP/mies.
24 000 zł rocznie
2000 zł miesięcznie · przegląd półroczny 12 000 zł

Warianty, opcje i koszty

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 21.10.2026

Warianty wykonania

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Cena netto, zysk 14%	**662 455 zł**	**700 884 zł**	**761 726 zł**	**800 155 zł**
Cena netto, zysk 10%	**628 893 zł**	**665 354 zł**	**723 141 zł**	**759 602 zł**
Cena za MP, zysk 14%	16 561 zł	17 522 zł	19 043 zł	20 004 zł
Cena za MP, zysk 10%	15 722 zł	16 634 zł	18 079 zł	18 990 zł
Cena za MP w euro, zysk 14%	3829 €	4051 €	4403 €	4625 €
Dni pracy ekipy	28	28	33	33
Tygodnie montażu	6	6	7	7

Opcje do oferty (cena z narzutami)

Opcja	2000 kg, zysk 14%	2500 kg, zysk 14%	2000 kg, zysk 10%	2500 kg, zysk 10%
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	99 271 zł	99 271 zł	94 248 zł	94 248 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	326 079 zł	326 079 zł	309 443 zł	309 443 zł
Malowanie proszkowe RAL	166 654 zł	166 654 zł	158 122 zł	158 122 zł

Struktura kosztów

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Urządzenia (materiały)	445 374 zł	476 550 zł	445 374 zł	476 550 zł
Słupki e-ładowarek	0 zł	0 zł	68 000 zł	68 000 zł
Transport, dźwig, rozładunek	16 300 zł	16 300 zł	16 300 zł	16 300 zł
Robocizna	44 485 zł	44 485 zł	51 920 zł	51 920 zł
Hotel, diety, paliwo	25 644 zł	25 644 zł	29 804 zł	29 804 zł
KOB i podatek (zysk 14%)	24 933 zł	25 988 zł	28 786 zł	29 841 zł
Zysk z narzutem, zysk 14%	105 720 zł	111 917 zł	121 543 zł	127 741 zł
Zysk z narzutem, zysk 10%	76 408 zł	80 888 zł	87 844 zł	92 324 zł
Koszt rzeczywisty	**556 735 zł**	**588 967 zł**	**640 183 zł**	**672 415 zł**
Osobodni razem	111,21	111,21	129,8	129,8

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Szablon urządzenia	NK37
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	4 osd (auto 4, ręcznie 0)
Rozładunek sprzętu	2500 zł jednorazowo, 1 dni rozładunku
Spider Crane	3 dni × 2400 zł = 7200 zł
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Zysk	14% oraz 10% do porównania
Dopłata 2500 kg	7%
Kurs EUR/PLN	4.325

Obliczenia krok po kroku

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	33 200 zł / 20 252 zł / 28 220 zł
Platformy S z dopłatami	81 008 zł
Platformy D z dopłatami	265 600 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	12 / 0 / 0
Hydraulika	49 144 zł
Barierki i maskownice	4800 zł
Elektryka	6384 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	38 438 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	445 374 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	476 550 zł

Montaż i cena

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Osobodni montażu (F50)	82	82	96,8	96,8
Tygodnie / dni montażu (B55)	6	6	7	7
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	29,21	29,21	33	33
Dni pracy ekipy (J39)	28	28	33	33
Kilometry auta	4920	4920	5560	5560
Noclegi (osobonoce)	116	116	136	136
Urządzenia	445 374 zł	476 550 zł	445 374 zł	476 550 zł
Słupki	0 zł	0 zł	68 000 zł	68 000 zł
Paliwo	5560 zł	5560 zł	6283 zł	6283 zł
Hotel	15 080 zł	15 080 zł	17 680 zł	17 680 zł
Transport	6600 zł	6600 zł	6600 zł	6600 zł
Spider Crane	7200 zł	7200 zł	7200 zł	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	2500 zł	2500 zł	2500 zł	2500 zł
Rozładunek, ludzie	1600 zł	1600 zł	1600 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	10 085 zł	10 085 zł	11 600 zł	11 600 zł
Montaż	32 800 zł	32 800 zł	38 720 zł	38 720 zł
Diety	5005 zł	5005 zł	5841 zł	5841 zł
Suma przed narzutami	**531 802 zł**	**562 978 zł**	**611 397 zł**	**642 574 zł**
KOB	3204 zł	3391 zł	3683 zł	3871 zł
GDW	16 018 zł	16 957 zł	18 416 zł	19 355 zł
Zysk 14%	89 702 zł	94 960 zł	103 127 zł	108 386 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	105 720 zł	111 917 zł	121 543 zł	127 741 zł
Podatek	21 729 zł	22 597 zł	25 103 zł	25 970 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**662 455 zł**	**700 884 zł**	**761 726 zł**	**800 155 zł**

Zestawienie do oferty

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 21.10.2026

PRZYKŁAD – ul. Słoneczna 3, Wrocław