KALKULACJA NK38

ul. Lipowa 12, Kraków

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%

800 611 zł

2000 kg · 15 396 zł / MP · 3560 € / MP

Można zejść do · zysk 10%

759 974 zł

rabat −40 638 zł (−5,08%)

Próg opłacalności · zysk 0%

673 043 zł

maks. rabat −127 569 zł (−15,93%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

poniżej zysku 10% | rabat do −40 638 zł zachowuje zysk 10%

Próg · zysk 0%
673 043 zł

Zysk 10%
759 974 zł

Oferta · zysk 14%
800 611 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**800 611 zł**	–	–	**128 007 zł**	**15 396 zł**
12%	779 814 zł	−20 797 zł	−2,6%	109 844 zł	14 996 zł
10% do porównania	**759 974 zł**	**−40 638 zł**	**−5,08%**	**92 516 zł**	**14 615 zł**
8%	741 025 zł	−59 587 zł	−7,44%	75 967 zł	14 250 zł
6%	722 909 zł	−77 703 zł	−9,71%	60 146 zł	13 902 zł
4%	705 572 zł	−95 040 zł	−11,87%	45 005 zł	13 569 zł
2%	688 965 zł	−111 647 zł	−13,95%	30 501 zł	13 249 zł
0% próg	673 043 zł	−127 569 zł	−15,93%	16 596 zł	12 943 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
6× NK38-S + 10× NK38-D

Razem
16 urządzeń = 52 miejsca postojowe

Agregaty
3 szt.

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 12 · maskownice 2 · magistrala 0 × 6 m

WYMIARY

Zagłębienie
H1 190 / H2 195 cm, dł. 530 cm

Prześwit
360 cm

Wysokość pojazdów
▲ 165 cm **▼ 175 cm**

Opis wariantu

H - 1 9 0 / 1 9 5 | L - 5 3 0 | P - 3 6 0 | H p o j . G - 1 6 5 D - 1 7 5 | A - 3 | B o

Lokalizacja
Kraków

Montaż
7 tyg. (31 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 1600 zł · Spider Crane 3 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+50 158 zł	+47 590 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	52 MP × 1700 zł + montaż	+120 591 zł	+114 476 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	jak 3,7 kW + 4600 zł/MP	+415 441 zł	+394 230 zł
Malowanie proszkowe RAL		+216 700 zł	+205 605 zł

Konserwacja · wariant 1 · 52 MP

40 zł / MP / mies.

24 960 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 12 480 zł

Konserwacja · wariant 2 · 52 MP

50 zł / MP / mies.

31 200 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 15 600 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 14%

ul. Lipowa 12, Kraków · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	118 950 zł
Platformy D z dopłatami	325 000 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	16 / 0 / 0
Hydraulika	68 402 zł
Barierki i maskownice	8600 zł
Elektryka	8832 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	51 521 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	581 305 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	621 997 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	110
Tygodnie / dni montażu (B55)	Kraków: liczba dni montażu	31
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	13,04
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	31
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	1320
Noclegi (osobonoce)	Kraków: bez noclegów	0
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	581 305 zł
Paliwo	1320 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	1492 zł
Transport	2 TIR × 1600 zł	3200 zł
Spider Crane	3 dni × 2400 zł/dzień	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł jednorazowo	1500 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 400 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	9,04 osd podróży × 400 zł	3617 zł
Montaż	110 osd × 400 zł (średnia stawka)	44 000 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**643 914 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (775 800 zł)	3879 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	19 395 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	108 612 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	128 007 zł
Podatek	14% od robocizny (49 217 zł) i zysku z narzutem	24 811 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**800 611 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**672 604 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	20 / 20 km
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	7 osd (auto 7, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325