KALKULACJA NK37

ul. Słoneczna 3, Wrocław

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%

662 455 zł

2000 kg · 16 561 zł / MP · 3829 € / MP

Można zejść do · zysk 10%

628 893 zł

rabat −33 562 zł (−5,07%)

Próg opłacalności · zysk 0%

557 097 zł

maks. rabat −105 358 zł (−15,9%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

poniżej zysku 10% | rabat do −33 562 zł zachowuje zysk 10%

Próg · zysk 0%
557 097 zł

Zysk 10%
628 893 zł

Oferta · zysk 14%
662 455 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**662 455 zł**	–	–	**105 720 zł**	**16 561 zł**
12%	645 279 zł	−17 176 zł	−2,59%	90 719 zł	16 132 zł
10% do porównania	**628 893 zł**	**−33 562 zł**	**−5,07%**	**76 408 zł**	**15 722 zł**
8%	613 243 zł	−49 212 zł	−7,43%	62 741 zł	15 331 zł
6%	598 281 zł	−64 174 zł	−9,69%	49 674 zł	14 957 zł
4%	583 963 zł	−78 492 zł	−11,85%	37 169 zł	14 599 zł
2%	570 247 zł	−92 208 zł	−13,92%	25 191 zł	14 256 zł
0% próg	557 097 zł	−105 358 zł	−15,9%	13 706 zł	13 927 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
4× NK37-S + 8× NK37-D

Razem
12 urządzeń = 40 miejsc postojowych

Agregaty
2 szt.

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 8 · maskownice 0 · magistrala 0 × 6 m

WYMIARY

Zagłębienie
H1 185 / H2 190 cm, dł. 520 cm

Prześwit
350 cm

Wysokość pojazdów
▲ 160 cm **▼ 170 cm**

Opis wariantu

H - 1 8 5 / 1 9 0 | L - 5 2 0 | P - 3 5 0 | H p o j . G - 1 6 0 D - 1 7 0 | A - 2 | B o

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
6 tyg. (28 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 3300 zł · Spider Crane 3 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+38 429 zł	+36 462 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	40 MP × 1700 zł + montaż	+99 271 zł	+94 248 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	jak 3,7 kW + 4600 zł/MP	+326 079 zł	+309 443 zł
Malowanie proszkowe RAL		+166 654 zł	+158 122 zł

Konserwacja · wariant 1 · 40 MP

40 zł / MP / mies.

19 200 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 9600 zł

Konserwacja · wariant 2 · 40 MP

50 zł / MP / mies.

24 000 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 12 000 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 14%

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	33 200 zł / 20 252 zł / 28 220 zł
Platformy S z dopłatami	81 008 zł
Platformy D z dopłatami	265 600 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	12 / 0 / 0
Hydraulika	49 144 zł
Barierki i maskownice	4800 zł
Elektryka	6384 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	38 438 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	445 374 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	476 550 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	82
Tygodnie / dni montażu (B55)	tygodniowe wyjazdy ekipy	6
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	29,21
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	28
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	4920
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	116
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	445 374 zł
Paliwo	4920 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	5560 zł
Hotel	116 noclegów × 130 zł/doba	15 080 zł
Transport	2 TIR × 3300 zł	6600 zł
Spider Crane	3 dni × 2400 zł/dzień	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	2500 zł jednorazowo	2500 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 400 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	25,21 osd podróży × 400 zł	10 085 zł
Montaż	82 osd × 400 zł (średnia stawka)	32 800 zł
Diety	111,21 osd × 45 zł	5005 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**531 802 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (640 726 zł)	3204 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	16 018 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	89 702 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	105 720 zł
Podatek	14% od robocizny (49 489 zł) i zysku z narzutem	21 729 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**662 455 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**556 735 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	4 osd (auto 4, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325