KALKULACJA NK37

Data kalkulacji

# ul. Słoneczna 3, Wrocław

**21.10.2026, 17:30**

Ceny netto · wygenerowano 27.10.2026

| Cena | Cena netto | Cena za MP | Rabat od oferty |
|---|---|---|---|
| Cena ofertowa · zysk 14% · 2000 kg | **664 205 zł** | **16 605 zł · 3839 €** | – |
| Można zejść do · zysk 10% | **630 484 zł** | **15 762 zł** | −33 720 zł (−5,08%) |
| Próg opłacalności · zysk 0% | **558 376 zł** | **13 959 zł** | maks. −105 828 zł (−15,93%) |

## Pole do negocjacji (2000 kg)

| Zysk | Cena netto | Rabat od oferty | Rabat % | Zysk z narzutem | Cena za MP |
|---|---|---|---|---|---|
| **14% oferta** | **664 205 zł** | – | – | **107 163 zł** | **16 605 zł** |
| 12% | 646 947 zł | −17 258 zł | −2,6% | 92 093 zł | 16 174 zł |
| **10% do porównania** | **630 484 zł** | **−33 720 zł** | **−5,08%** | **77 718 zł** | **15 762 zł** |
| 8% | 614 763 zł | −49 441 zł | −7,44% | 63 990 zł | 15 369 zł |
| 6% | 599 735 zł | −64 469 zł | −9,71% | 50 867 zł | 14 993 zł |
| 4% | 585 355 zł | −78 850 zł | −11,87% | 38 309 zł | 14 634 zł |
| 2% | 571 581 zł | −92 624 zł | −13,95% | 26 282 zł | 14 290 zł |
| 0% próg | 558 376 zł | −105 828 zł | −15,93% | 14 751 zł | 13 959 zł |

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

## Dane wejściowe

**ZAKRES**

Urządzenia
**4× NK37-S + 8× NK37-D**

Razem
**12 urządzeń = 40 miejsc postojowych**

Agregaty
**2 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)**

Barierki / maskownice / magistrala
**barierki 8 · maskownice 0 · magistrala 0 × 6 m**

**WYMIARY**

Zagłębienie
**H1 185 / H2 190 cm, dł. 520 cm**

Prześwit
**P 350 cm**

Wysokość pojazdów
**▲ 160 cm ▼ 170 cm**

KOB / GDW
**0,515% / 2,685%**

Opis wariantu
**H-185/190 | L-520 | P-350 | Hpoj. G-160 D-170 | A-2 | Bok-8 Tył-0 | mgstrl-0**

Lokalizacja
**Poza Krakowem · 270 km od Krakowa**

Montaż
**6 tyg. (28 dni pracy), ekipa 4 os.**

Transport
**2 TIR × 3300 zł · Spider Crane 3 dni**

| Opcja (dopłata do ceny 2000 kg) | Skąd | przy zysku 14% | przy zysku 10% |
|---|---|---|---|
| **Wariant 2500 kg** | +7% do ceny urządzeń | +38 532 zł | +36 555 zł |
| **Słupki e-ładowarek 3,7 kW** | 40 MP × 1700 zł + montaż | +99 533 zł | +94 486 zł |
| **Malowanie proszkowe RAL** | | +167 099 zł | +158 527 zł |

| Konserwacja (40 MP) | Miesięcznie | Rocznie | Jeden przegląd (co pół roku) |
|---|---|---|---|
| 35 zł / MP / mies. | 1400 zł | 16 800 zł | 8400 zł |
| **40 zł / MP / mies. · wariant 1** | **1600 zł** | **19 200 zł** | **9600 zł** |
| 45 zł / MP / mies. | 1800 zł | 21 600 zł | 10 800 zł |
| **50 zł / MP / mies. · wariant 2** | **2000 zł** | **24 000 zł** | **12 000 zł** |
| 55 zł / MP / mies. | 2200 zł | 26 400 zł | 13 200 zł |
| 60 zł / MP / mies. | 2400 zł | 28 800 zł | 14 400 zł |

# Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 27.10.2026

## Materiały i urządzenia

| | |
|---|---|
| Cena platformy D / S / N.P. | 33 200 zł / 20 252 zł / 28 220 zł |
| Platformy S z dopłatami | 81 008 zł |
| Platformy D z dopłatami | 265 600 zł |
| Platformy N.P. | 0 zł |
| Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250 | 12 / 0 / 0 |
| Hydraulika | 49 144 zł |
| Barierki i maskownice | 4800 zł |
| Elektryka | 6384 zł |
| Mechanika zakupowa i pozostałe | 38 438 zł |
| Suma Q=2000 | 445 374 zł |
| Suma Q=2500 (+7%) | 476 550 zł |

## Montaż, narzuty i cena

| Pozycja | Skąd ta kwota | Kwota |
|---|---|---|
| Osobodni montażu | z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia | 82 |
| Tygodnie / dni montażu | tygodniowe wyjazdy ekipy | 6 |
| Osobodni podróży i rozładunku | pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy | 29,21 |
| Dni pracy ekipy | (osd montażu + podróży) ÷ 4 os. | 28 |
| Kilometry auta | dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony | 4920 |
| Noclegi (osobonoce) | (dni pracy + 1) × 4 os. | 116 |
| Urządzenia | platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej) | 445 374 zł |
| Paliwo | 4920 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł) | 5560 zł |
| Hotel | 116 noclegów × 130 zł/doba | 15 080 zł |
| Transport | 2 TIR × 3300 zł | 6600 zł |
| Spider Crane | 3 dni × 2400 zł/dzień | 7200 zł |
| Rozładunek, sprzęt | 2500 zł jednorazowo | 2500 zł |
| Rozładunek, ludzie | 1 dni × 4 os. × 400 zł | 1600 zł |
| Dojazdy, ludzie | 25,21 osd podróży × 400 zł | 10 085 zł |
| Montaż | 82 osd × 400 zł (średnia stawka) | 32 800 zł |
| Diety | 111,21 osd × 45 zł | 5005 zł |
| **Suma przed narzutami** | **suma kosztów powyżej** | **531 802 zł** |
| KOB | 0,515% ceny przed podatkiem (642 273 zł) | 3308 zł |
| GDW | 2,685% ceny przed podatkiem | 17 245 zł |
| Zysk 14% | 14% ceny przed podatkiem | 89 918 zł |
| Zysk z narzutem (zysk + GDW) | zysk 14% + GDW 2,685% | 107 163 zł |
| Podatek | 14% od robocizny (49 489 zł) i zysku z narzutem | 21 931 zł |
| **Cena kontraktu, zysk 14%** | **suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek** | **664 205 zł** |
| **Koszt rzeczywisty** | **cena − zysk z narzutem** | **557 041 zł** |

## Pozostałe dane wejściowe

| | |
|---|---|
| Km pomiary / montaż | 270 / 320 km |
| Zagłębienia (cennik) | standard 170 cm |
| Wymiary niestandardowe | standard |
| Utrudnienia | 4 osd (auto 4, ręcznie 0) |
| Czas podróży | stary wzór (poprawiony) |
| Kurs EUR/PLN | 4.325 |