Data kalkulacji

ul. Kwiatowa 24, Piastów

21.10.2026, 13:08

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
28% oferta	**378 893 zł**	**–**	**–**	**110 399 zł**	**10 525 zł**
26%	367 314 zł	−11 579 zł	−3,06%	100 288 zł	10 203 zł
25,5% do porównania	**364 520 zł**	**−14 372 zł**	**−3,79%**	**97 849 zł**	**10 126 zł**
24%	356 371 zł	−22 522 zł	−5,94%	90 733 zł	9899 zł
22%	346 014 zł	−32 879 zł	−8,68%	81 688 zł	9611 zł
20%	336 195 zł	−42 697 zł	−11,27%	73 115 zł	9339 zł
18%	326 876 zł	−52 017 zł	−13,73%	64 977 zł	9080 zł
16%	318 018 zł	−60 875 zł	−16,07%	57 241 zł	8834 zł
14%	309 587 zł	−69 305 zł	−18,29%	49 880 zł	8600 zł
12% próg	301 554 zł	−77 338 zł	−20,41%	42 865 zł	8377 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 25,5%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 12% (krok 2 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 2431 €.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
18× NKPXLH

Razem
18 urządzeń = 36 miejsc postojowych

Agregaty
3 szt. (3 kW)

Układ agregatów
3xA3

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

WYMIARY

Prześwit
P 340 cm

Wysokość pojazdów
▲ 150 cm **▼ 170 cm**

Długość miejsca postojowego
500 cm

Opis wariantu
P-340 | Hpoj. G-150 D-170 | L-500 | A-3xA3

Lokalizacja
Poza Krakowem · 310 km od Krakowa

Montaż
3 tyg. (15 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 kont. × 3500 zł · Spider Crane 2 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 28%	przy zysku 25,5%
Wariant 2500 kg	+2702 zł/szt. do ceny urządzeń	+73 729 zł	+70 905 zł

Konserwacja (18 szt.)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / szt. / mies. · wariant 1	**630 zł**	**7560 zł**	**3780 zł**
40 zł / szt. / mies.	720 zł	8640 zł	4320 zł
45 zł / szt. / mies. · wariant 2	**810 zł**	**9720 zł**	**4860 zł**
50 zł / szt. / mies.	900 zł	10 800 zł	5400 zł
55 zł / szt. / mies.	990 zł	11 880 zł	5940 zł
60 zł / szt. / mies.	1080 zł	12 960 zł	6480 zł

Koszty · 2000 kg · 28%

ul. Kwiatowa 24, Piastów · szablon NKPXLH · wygenerowano 13.11.2026

Materiały i urządzenia

Fracht kontenerowy: koszty jednego kontenera	
EXW (fracht morski)	7000 USD × 3,86 = 27 020 zł
THC Gdańsk	250 EUR × 4,33 = 1083 zł
ISPS Gdańsk	25 EUR × 4,33 = 108 zł
Opłaty dodatkowe	100 EUR × 4,33 = 433 zł
FEU	70 EUR × 4,33 = 303 zł
MHF	50 EUR × 4,33 = 217 zł
Zgłoszenie celne	290 PLN = 290 zł
Sealing	270 USD × 3,86 = 1042 zł
Przeładunek: port - magazyn	800 PLN = 800 zł
Handling in	550 PLN = 550 zł
Handling out	550 PLN = 550 zł
Dokumentacja	70 PLN = 70 zł
Magazyn - Metazet	3700 PLN = 3700 zł
Razem koszty kontenera	36 166 zł
Ubezpieczenie	18 szt. × 2290 USD × 3,86 × 1,1 × 0,14% = 245 zł
Fracht na urządzenie	(36 166 zł + 245 zł) × 1 kont. ÷ 18 szt. = 2023 zł
Cena za sztukę z frachtem (Urządzenia NKPXLH)	2300 USD × 3,86 + 2023 zł = 10 901 zł/szt.
Urządzenia i pozycje kosztowe	
Urządzenia NKPXLH: 18 × 10901 zł (z frachtem 2023 zł/szt.)	196 215 zł
Hydraulika PXL (140 + 65 + 29 EUR/szt.)	3648 zł
Suma 2000 kg	199 862 zł
Suma 2500 kg (+24,33%)	248 498 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	36
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	3
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	21,06
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	15
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	4020
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	64
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	199 862 zł
Paliwo	4020 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	4543 zł
Hotel	64 noclegów × 130 zł/doba	8320 zł
Transport	1 kont. × 3500 zł	3500 zł
Spider Crane	2 dni × 1200 zł = 2400 zł	2400 zł
Rozładunek, sprzęt	2800 zł jednorazowo	2800 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 413 zł	1650 zł
Dojazdy, ludzie	17,06 osd podróży × 413 zł	7037 zł
Montaż	36 osd × 413 zł (średnia stawka)	14 850 zł
Diety	57,06 osd × 45 zł	2568 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**247 530 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (359 782 zł)	1853 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	9660 zł
Zysk 28%	28% ceny przed podatkiem	100 739 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 28% + GDW 2,5%	110 399 zł
Podatek	14% od robocizny (26 105 zł) i zysku z narzutem	19 111 zł
Cena kontraktu, zysk 28%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**378 893 zł**

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Koszt rzeczywisty	cena − zysk z narzutem	**268 493 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	310 / 360 km
Fracht na urządzenie	2023 zł (1 kont.)
Utrudnienia	0 osd (auto 0, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.33 / 3.86