Data kalkulacji

ul. Leśna 5, Wrocław

21.10.2026, 13:08

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**503 137 zł**	–	–	**81 319 zł**	**21 876 zł**
13,5%	499 804 zł	−3333 zł	−0,66%	78 409 zł	21 731 zł
13%	496 511 zł	−6626 zł	−1,32%	75 533 zł	21 587 zł
12,5%	493 257 zł	−9880 zł	−1,96%	72 691 zł	21 446 zł
12%	490 042 zł	−13 096 zł	−2,6%	69 883 zł	21 306 zł
11,5%	486 864 zł	−16 274 zł	−3,23%	67 108 zł	21 168 zł
11% do porównania	**483 723 zł**	**−19 415 zł**	**−3,86%**	**64 365 zł**	**21 031 zł**
10,5%	480 618 zł	−22 519 zł	−4,48%	61 655 zł	20 896 zł
10%	477 549 zł	−25 588 zł	−5,09%	58 975 zł	20 763 zł
9,5%	474 516 zł	−28 622 zł	−5,69%	56 326 zł	20 631 zł
9%	471 517 zł	−31 621 zł	−6,28%	53 707 zł	20 501 zł
8,5%	468 552 zł	−34 586 zł	−6,87%	51 118 zł	20 372 zł
8%	465 620 zł	−37 517 zł	−7,46%	48 558 zł	20 244 zł
7,5%	462 721 zł	−40 416 zł	−8,03%	46 026 zł	20 118 zł
7% próg	459 854 zł	−43 283 zł	−8,6%	43 523 zł	19 994 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 11%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 7% (krok 0,5 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 5058 €.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
23× NK41

Razem
23 urządzenia = 23 miejsca postojowe

Agregaty
6 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

WYMIARY

Prześwit
P 280 cm

Wysokość pojazdów
▲ 150 cm ▼ 150 cm

Długość miejsca postojowego
400 cm

Opis wariantu
P-280 | Hpoj. G-150 D-150 | L-400 | A-6

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
4 tyg. (18 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 TIR × 3200 zł · Spider Crane 2 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 11%
Wariant 2500 kg	nie wpisano ceny dla zwiększonego udźwigu	–	–

Konserwacja (23 szt.)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / szt. / mies.	805 zł	9660 zł	4830 zł
40 zł / szt. / mies. · wariant 1	**920 zł**	**11 040 zł**	**5520 zł**
45 zł / szt. / mies.	1035 zł	12 420 zł	6210 zł
50 zł / szt. / mies. · wariant 2	**1150 zł**	**13 800 zł**	**6900 zł**
55 zł / szt. / mies.	1265 zł	15 180 zł	7590 zł
60 zł / szt. / mies.	1380 zł	16 560 zł	8280 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Leśna 5, Wrocław · szablon NK41 · wygenerowano 13.11.2026

Materiały i urządzenia

Platformy NK41: 23 × 12000 zł	276 000 zł
Hydraulika (siłownik 850 + rury i złączki 470 + wąż 100)	32 660 zł
Agregat hydrauliczny	20 241 zł
Sterowanie i elektryka: na agregat	8400 zł
Sterowanie i elektryka: na urządzenie	11 500 zł
Suma 2000 kg	348 801 zł
Suma 2500 kg (nie wpisano dopłaty)	348 801 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	50,6
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	4
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	19,63
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	18
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	3640
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	76
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	348 801 zł
Paliwo	3640 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	4113 zł
Hotel	76 noclegów × 130 zł/doba	9880 zł
Transport	1 TIR × 3200 zł	3200 zł
Spider Crane	2 dni × 2400 zł = 4800 zł	4800 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł × 1 transp.	1500 zł
Rozładunek, ludzie	0,5 dni × 4 os. × 400 zł	800 zł
Dojazdy, ludzie	17,63 osd podróży × 400 zł	7054 zł
Montaż	50,6 osd × 400 zł (średnia stawka)	20 240 zł
Diety	70,23 osd × 45 zł	3161 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**403 548 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (487 377 zł)	2510 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	13 086 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	68 233 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	81 319 zł
Podatek	14% od robocizny (31 254 zł) i zysku z narzutem	15 760 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**503 137 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**421 818 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Utrudnienia	0 osd (auto 0, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.325 / 3.86