ul. Polna 5, Katowice

Data kalkulacji
21.10.2026, 13:08

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**1 214 871 zł**	**–**	**–**	**196 292 zł**	**15 186 zł**
13,5%	1 206 826 zł	−8045 zł	−0,66%	189 267 zł	15 085 zł
13%	1 198 877 zł	−15 994 zł	−1,32%	182 326 zł	14 986 zł
12,5%	1 191 022 zł	−23 849 zł	−1,96%	175 467 zł	14 888 zł
12%	1 183 260 zł	−31 611 zł	−2,6%	168 688 zł	14 791 zł
11,5%	1 175 589 zł	−39 282 zł	−3,23%	161 990 zł	14 695 zł
11%	1 168 007 zł	−46 864 zł	−3,86%	155 369 zł	14 600 zł
10,5%	1 160 513 zł	−54 358 zł	−4,47%	148 825 zł	14 506 zł
10% do porównania	**1 153 105 zł**	**−61 766 zł**	**−5,08%**	**142 357 zł**	**14 414 zł**
9,5%	1 145 783 zł	−69 088 zł	−5,69%	135 962 zł	14 322 zł
9%	1 138 543 zł	−76 328 zł	−6,28%	129 641 zł	14 232 zł
8,5%	1 131 386 zł	−83 485 zł	−6,87%	123 391 zł	14 142 zł
8%	1 124 309 zł	−90 562 zł	−7,45%	117 211 zł	14 054 zł
7,5%	1 117 312 zł	−97 559 zł	−8,03%	111 101 zł	13 966 zł
7% próg	1 110 392 zł	−104 479 zł	−8,6%	105 058 zł	13 880 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 7% (krok 0,5 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 3511 €.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
20× NK38-D

Razem
20 urządzeń = 80 miejsc postojowych

Agregaty
4 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 20 · maskownice 0 · magistrala 6 × 6 m

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

WYMIARY

Zagłębienie
H1 200 / H2 205 cm, dł. 540 cm

Prześwit
P 390 cm

Wysokość pojazdów
▲ 185 cm **▼ 185 cm**

Opis wariantu
H-200/205 | L-540 | P-390 | Hpoj. G-185 D-185 | A-4 | Bok-20 Tył-0 | mgstrl-6

Lokalizacja
Poza Krakowem · 80 km od Krakowa

Montaż
9 tyg. (44 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
3 TIR × 2500 zł · Spider Crane 4 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+73 584 zł	+69 809 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	80 MP × 1700 zł + montaż	+194 849 zł	+184 959 zł
Malowanie proszkowe RAL		+338 648 zł	+321 274 zł

Konserwacja (80 MP)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	2800 zł	33 600 zł	16 800 zł
40 zł / MP / mies. · wariant 1	**3200 zł**	**38 400 zł**	**19 200 zł**
45 zł / MP / mies.	3600 zł	43 200 zł	21 600 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 2	**4000 zł**	**48 000 zł**	**24 000 zł**
55 zł / MP / mies.	4400 zł	52 800 zł	26 400 zł
60 zł / MP / mies.	4800 zł	57 600 zł	28 800 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 13.11.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	0 zł
Platformy D z dopłatami	665 651 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	0 / 20 / 0
Hydraulika	92 884 zł
Barierki i maskownice	12 000 zł
Elektryka	11 440 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	68 550 zł
Suma Q=2000	850 524 zł
Suma Q=2500 (+7%)	910 061 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	153
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	9
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	22,46
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	44
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	2660
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	180
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	850 524 zł
Paliwo	2660 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	3006 zł
Hotel	180 noclegów × 130 zł/doba	23 400 zł
Transport	3 TIR × 2500 zł	7500 zł
Spider Crane	4 dni × 2400 zł = 9600 zł	9600 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł jednorazowo	2000 zł
Rozładunek, ludzie	1,5 dni × 4 os. × 400 zł	2400 zł
Dojazdy, ludzie	16,46 osd podróży × 400 zł	6583 zł
Montaż	153 osd × 400 zł (średnia stawka)	61 200 zł
Diety	175,46 osd × 45 zł	7896 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**974 108 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (1 176 459 zł)	6059 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	31 588 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	164 704 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	196 292 zł
Podatek	14% od robocizny (78 078 zł) i zysku z narzutem	38 412 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**1 214 871 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**1 018 579 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	80 / 130 km
Zagłębienia (cennik)	200 cm: 20D
Wymiary niestandardowe	Długość 540 cm: 4D
Utrudnienia	13 osd (auto 13, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325