ul. Brzozowa 9, Poznań

Data kalkulacji
21.10.2026, 13:59

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	cena/MP średnio	cena/MP NK38	cena/MP NK41
14% oferta	**818 104 zł**	**–**	**–**	**131 963 zł**	**18 593 zł**	**17 188 zł**	**22 340 zł**
13,5%	812 695 zł	−5409 zł	−0,66%	127 241 zł	18 470 zł	17 075 zł	22 192 zł
13%	807 351 zł	−10 753 zł	−1,31%	122 574 zł	18 349 zł	16 963 zł	22 046 zł
12,5%	802 071 zł	−16 033 zł	−1,96%	117 963 zł	18 229 zł	16 852 zł	21 902 zł
12%	796 852 zł	−21 252 zł	−2,6%	113 406 zł	18 110 zł	16 742 zł	21 759 zł
11,5%	791 695 zł	−26 409 zł	−3,23%	108 903 zł	17 993 zł	16 634 zł	21 618 zł
11%	786 598 zł	−31 506 zł	−3,85%	104 452 zł	17 877 zł	16 526 zł	21 479 zł
10,5%	781 560 zł	−36 544 zł	−4,47%	100 052 zł	17 763 zł	16 421 zł	21 342 zł
10% do porównania	**776 580 zł**	**−41 524 zł**	**−5,08%**	**95 704 zł**	**17 650 zł**	**16 316 zł**	**21 206 zł**
9,5%	771 657 zł	−46 447 zł	−5,68%	91 405 zł	17 538 zł	16 213 zł	21 071 zł
9%	766 790 zł	−51 314 zł	−6,27%	87 155 zł	17 427 zł	16 110 zł	20 938 zł
8,5%	761 979 zł	−56 125 zł	−6,86%	82 953 zł	17 318 zł	16 009 zł	20 807 zł
8%	757 221 zł	−60 883 zł	−7,44%	78 799 zł	17 210 zł	15 909 zł	20 677 zł
7,5%	752 517 zł	−65 587 zł	−8,02%	74 691 zł	17 103 zł	15 810 zł	20 549 zł
7% próg	747 865 zł	−70 239 zł	−8,59%	70 629 zł	16 997 zł	15 713 zł	20 422 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 7% (krok 0,5 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 4299 €. Cena za MP urządzenia: jego udział w kosztach (materiały, Spider Crane, transport, osobodni ekipy) × cena.

Dane wejściowe

POZYCJA 1 · NK38

cena pozycji 550 030 zł · 17 188 zł / MP (32 MP)

ZAKRES

Urządzenia
4× NK38-S + 6× NK38-D = 32 miejsca postojowe

Agregaty
2 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

Transport
2 TIR × 4500 zł = 9000 zł

Spider Crane
2 dni × 2400 zł = 4800 zł

WYMIARY

Zagłębienie
H1 190 / H2 195 cm, dł. 530 cm

Prześwit
P 360 cm

Wysokość pojazdów
▲ 165 cm ▼ 175 cm

Układ agregatów
A-2

Bok / tył / magistrala
6 / 0 / 0 × 6 m

POZYCJA 2 · NK41

cena pozycji 268 074 zł · 22 340 zł / MP (12 MP)

ZAKRES

Urządzenia
12× NK41 = 12 miejsc postojowych

Agregaty
3 szt. (2× 3 kW, 1× 6 kW)

Transport
1 TIR × 4500 zł = 4500 zł

Spider Crane
1 dzień × 2400 zł = 2400 zł

WYMIARY

Prześwit
P 280 cm

Wysokość pojazdów
▲ 150 cm ▼ 150 cm

Długość miejsca postojowego
400 cm

Układ agregatów
A-3

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

Razem
22 urządzenia = 44 miejsca postojowe

Lokalizacja
Poza Krakowem · 460 km od Krakowa

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

Montaż
7 tyg. (35 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
3 transp. = 13 500 zł · Spider Crane 7200 zł

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	NK38: +7% · NK41: nie wpisano dopłaty (bez zmiany)	+31 117 zł	+29 521 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	32 MP (NK38) × 1700 zł + montaż	+82 345 zł	+78 175 zł
Malowanie proszkowe RAL		+133 234 zł	+126 399 zł

Konserwacja (44 = 32 MP + 12 szt.)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP lub szt. / mies.	1540 zł	18 480 zł	9240 zł
40 zł / MP lub szt. / mies. · wariant 1	**1760 zł**	**21 120 zł**	**10 560 zł**
45 zł / MP lub szt. / mies.	1980 zł	23 760 zł	11 880 zł
50 zł / MP lub szt. / mies. · wariant 2	**2200 zł**	**26 400 zł**	**13 200 zł**
55 zł / MP lub szt. / mies.	2420 zł	29 040 zł	14 520 zł
60 zł / MP lub szt. / mies.	2640 zł	31 680 zł	15 840 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

Materiały i urządzenia

Pozycja 1 · NK38	
Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	79 300 zł
Platformy D z dopłatami	195 000 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	10 / 0 / 0
Hydraulika	43 830 zł
Barierki i maskownice	3600 zł
Elektryka	5640 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	32 303 zł
Suma Q=2000	359 673 zł
Suma Q=2500 (+7%)	384 850 zł
Pozycja 2 · NK41	
Platformy NK41: 12 × 12000 zł	144 000 zł
Hydraulika (siłownik 850 + rury i złączki 470 + wąż 100)	17 040 zł
Agregat hydrauliczny	10 121 zł
Sterowanie i elektryka: na agregat	4200 zł
Sterowanie i elektryka: na urządzenie	6000 zł
Suma 2000 kg	181 361 zł
Suma 2500 kg (nie wpisano dopłaty)	181 361 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia (obie pozycje)	93,4
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	7
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	46,54
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	35
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	8980
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	144
Urządzenia	obie pozycje (patrz wyżej)	541 033 zł
Paliwo	8980 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	10 147 zł
Hotel	144 noclegów × 130 zł/doba	18 720 zł
Transport	NK38: 2 TIR × 4500 zł = 9000 zł; NK41: 1 TIR × 4500 zł = 4500 zł · razem 13 500 zł	13 500 zł
Spider Crane	NK38: 2 dni × 2400 zł = 4800 zł; NK41: 1 dzień × 2400 zł = 2400 zł · razem 7200 zł	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł jednorazowo	2000 zł
Rozładunek, ludzie	1,5 dni (NK38 1 + NK41 0,5) × 4 os. × 400 zł	2400 zł
Dojazdy, ludzie	40,54 osd podróży × 400 zł	16 216 zł
Montaż	93,4 osd × 400 zł (średnia stawka)	37 360 zł
Diety	139,94 osd × 45 zł	6297 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**654 874 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (790 911 zł)	4073 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	21 236 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	110 728 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	131 963 zł
Podatek	14% od robocizny (62 274 zł) i zysku z narzutem	27 193 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**818 104 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**686 141 zł**