Data kalkulacji

ul. Brzozowa 9, Poznań

21.10.2026, 10:10

Ceny netto · wygenerowano 30.10.2026

Cena	Cena netto	Cena za MP	Rabat od oferty
Cena ofertowa · zysk 14% · 2000 kg	**811 318 zł**	**14 488 zł · 3350 €**	–
Można zejść do · zysk 10%	**770 136 zł**	**13 752 zł**	−41 182 zł (−5,08%)
Próg opłacalności · zysk 0%	**682 071 zł**	**12 180 zł**	maks. −129 247 zł (−15,93%)
w tym Pozycja 1 · 4× NK38-S + 6× NK38-D	**546 475 zł**	**17 077 zł**	–
w tym Pozycja 2 · 12× NK41	**264 843 zł**	**11 035 zł**	–

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**811 318 zł**	–	–	**130 877 zł**	**14 488 zł**
12%	790 241 zł	−21 077 zł	−2,6%	112 473 zł	14 111 zł
10% do porównania	**770 136 zł**	**−41 182 zł**	**−5,08%**	**94 916 zł**	**13 752 zł**
8%	750 936 zł	−60 382 zł	−7,44%	78 150 zł	13 410 zł
6%	732 582 zł	−78 736 zł	−9,7%	62 123 zł	13 082 zł
4%	715 019 zł	−96 299 zł	−11,87%	46 787 zł	12 768 zł
2%	698 197 zł	−113 120 zł	−13,94%	32 097 zł	12 468 zł
0% próg	682 071 zł	−129 247 zł	−15,93%	18 015 zł	12 180 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Pozycja 1 · NK38
4× NK38-S + 6× NK38-D = 32 MP

Agregaty
2 szt.

Pozycja 2 · NK41
12× NK41 = 24 MP

Agregaty
3 szt. (2× 3 kW, 1× 6 kW)

Razem
22 urządzenia = 56 miejsc postojowych

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 6 · maskownice 0 · magistrala 0 × 6 m

WYMIARY

NK38 · Zagłębienie
H1 190 / H2 195 cm, dł. 530

Prześwit
P 360 cm

NK38 · Wysokość pojazdów
▲ 165 cm ▼ 175 cm

NK41 · Prześwit
P 280 cm

NK41 · Wysokość pojazdów
▲ 150 cm ▼ 150 cm

Długość miejsca
400 cm

KOB / GDW
0,515% / 2,685%

Opis wariantu
NK38: H-190/195 | L-530 | P-360 | Hpoj. G-165 D-175 | A-2 | Bok-6 Tył-0 | mgstrl-0 · NK41: P-280 | Hpoj. G-150 D-150 | L-400 | A-3

Lokalizacja
Poza Krakowem · 460 km od Krakowa

Montaż
7 tyg. (35 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 4500 zł · Spider Crane 3 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	nie wpisano ceny dla zwiększonego udźwigu (NK41)	–	–
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	56 MP × 1700 zł + montaż	+144 784 zł	+137 456 zł
Malowanie proszkowe RAL		+133 234 zł	+126 399 zł

Konserwacja (32 MP + 12 szt.)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	1540 zł	18 480 zł	9240 zł
40 zł / MP / mies. · wariant 1	**1760 zł**	**21 120 zł**	**10 560 zł**
45 zł / MP / mies.	1980 zł	23 760 zł	11 880 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 2	**2200 zł**	**26 400 zł**	**13 200 zł**
55 zł / MP / mies.	2420 zł	29 040 zł	14 520 zł
60 zł / MP / mies.	2640 zł	31 680 zł	15 840 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Brzozowa 9, Poznań · szablon NK38 · wygenerowano 30.10.2026

Materiały i urządzenia

Pozycja 1 · NK38	
Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	79 300 zł
Platformy D z dopłatami	195 000 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	10 / 0 / 0
Hydraulika	43 830 zł
Barierki i maskownice	3600 zł
Elektryka	5640 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	32 303 zł
Suma Q=2000	359 673 zł
Suma Q=2500 (+7%)	384 850 zł
Pozycja 2 · NK41	
Platformy NK41: 12 × 12000 zł	144 000 zł
Hydraulika (siłownik 850 + rury i złączki 470 + wąż 100)	17 040 zł
Agregat hydrauliczny	10 121 zł
Sterowanie i elektryka: na agregat	4200 zł
Sterowanie i elektryka: na urządzenie	6000 zł
Suma 2000 kg	181 361 zł
Suma 2500 kg (nie wpisano dopłaty)	181 361 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia (obie pozycje)	93,4
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	7
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	44,54
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	35
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	8980
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	144
Urządzenia	obie pozycje (patrz wyżej)	541 033 zł
Paliwo	8980 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	10 147 zł
Hotel	144 noclegów × 130 zł/doba	18 720 zł
Transport	2 TIR × 4500 zł	9000 zł
Spider Crane	3 dni × 2400 zł/dzień	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł jednorazowo	2000 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 400 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	40,54 osd podróży × 400 zł	16 216 zł
Montaż	93,4 osd × 400 zł (średnia stawka)	37 360 zł
Diety	137,94 osd × 45 zł	6207 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**649 484 zł**
KOB	0,515% ceny przed podatkiem (784 401 zł)	4040 zł
GDW	2,685% ceny przed podatkiem	21 061 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	109 816 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,685%	130 877 zł
Podatek	14% od robocizny (61 384 zł) i zysku z narzutem	26 917 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**811 318 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**680 440 zł**

Koszty · 2000 kg · 14% · cd.

ul. Brzozowa 9, Poznań · szablon NK38 · wygenerowano 30.10.2026

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	460 / 510 km
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	3 osd (auto 3, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325