KALKULACJA NK38

Data kalkulacji

ul. Polna 5, Katowice

21.10.2026, 10:27

Ceny netto · wygenerowano 30.10.2026

Cena	Cena netto	Cena za MP	Rabat od oferty
Cena ofertowa · zysk 14% · 2000 kg	**1 214 871 zł**	**15 186 zł · 3511 €**	–
Można zejść do · zysk 10%	**1 153 105 zł**	**14 414 zł**	−61 766 zł (−5,08%)
Próg opłacalności · zysk 0%	**1 021 024 zł**	**12 763 zł**	maks. −193 847 zł (−15,96%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**1 214 871 zł**	**–**	**–**	**196 292 zł**	**15 186 zł**
12%	1 183 260 zł	−31 611 zł	−2,6%	168 688 zł	14 791 zł
10% do porównania	**1 153 105 zł**	**−61 766 zł**	**−5,08%**	**142 357 zł**	**14 414 zł**
8%	1 124 309 zł	−90 562 zł	−7,45%	117 211 zł	14 054 zł
6%	1 096 782 zł	−118 089 zł	−9,72%	93 173 zł	13 710 zł
4%	1 070 441 zł	−144 431 zł	−11,89%	70 171 zł	13 381 zł
2%	1 045 211 zł	−169 660 zł	−13,97%	48 140 zł	13 065 zł
0% próg	1 021 024 zł	−193 847 zł	−15,96%	27 019 zł	12 763 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
20× NK38-D

Razem
20 urządzeń = 80 miejsc postojowych

Agregaty
4 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 20 · maskownice 0 · magistrala 6 × 6 m

WYMIARY

Zagłębienie
H1 200 / H2 205 cm, dł. 540 cm

Prześwit
P 390 cm

Wysokość pojazdów
▲ 185 cm ▼ 185 cm

KOB / GDW
0,515% / 2,685%

Opis wariantu
H-200/205 | L-540 | P-390 | Hpoj. G-185 D-185 | A-4 | Bok-20 Tył-0 | mgstrl-6

Lokalizacja
Poza Krakowem · 80 km od Krakowa

Montaż
9 tyg. (44 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
3 TIR × 2500 zł · Spider Crane 4 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+73 584 zł	+69 809 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	80 MP × 1700 zł + montaż	+194 849 zł	+184 959 zł
Malowanie proszkowe RAL		+338 648 zł	+321 274 zł

Konserwacja (80 MP)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	2800 zł	33 600 zł	16 800 zł
40 zł / MP / mies. · wariant 1	**3200 zł**	**38 400 zł**	**19 200 zł**
45 zł / MP / mies.	3600 zł	43 200 zł	21 600 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 2	**4000 zł**	**48 000 zł**	**24 000 zł**
55 zł / MP / mies.	4400 zł	52 800 zł	26 400 zł
60 zł / MP / mies.	4800 zł	57 600 zł	28 800 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 30.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	0 zł
Platformy D z dopłatami	665 651 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	0 / 20 / 0
Hydraulika	92 884 zł
Barierki i maskownice	12 000 zł
Elektryka	11 440 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	68 550 zł
Suma Q=2000	850 524 zł
Suma Q=2500 (+7%)	910 061 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	153
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	9
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	22,46
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	44
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	2660
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	180
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	850 524 zł
Paliwo	2660 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	3006 zł
Hotel	180 noclegów × 130 zł/doba	23 400 zł
Transport	3 TIR × 2500 zł	7500 zł
Spider Crane	4 dni × 2400 zł/dzień	9600 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł jednorazowo	2000 zł
Rozładunek, ludzie	1,5 dni × 4 os. × 400 zł	2400 zł
Dojazdy, ludzie	16,46 osd podróży × 400 zł	6583 zł
Montaż	153 osd × 400 zł (średnia stawka)	61 200 zł
Diety	175,46 osd × 45 zł	7896 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**974 108 zł**
KOB	0,515% ceny przed podatkiem (1 176 459 zł)	6059 zł
GDW	2,685% ceny przed podatkiem	31 588 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	164 704 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,685%	196 292 zł
Podatek	14% od robocizny (78 078 zł) i zysku z narzutem	38 412 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**1 214 871 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**1 018 579 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	80 / 130 km
Zagłębienia (cennik)	200 cm: 20D
Wymiary niestandardowe	Długość 540 cm: 4D
Utrudnienia	13 osd (auto 13, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325