Data kalkulacji

ul. Słoneczna 3, Wrocław

21.10.2026, 15:00

Ceny netto · wygenerowano 5.11.2026

Cena	Cena netto	Cena za MP	Rabat od oferty
Cena ofertowa · zysk 14% · 2000 kg	**664 205 zł**	**16 605 zł · 3839 €**	–
Można zejść do · zysk 10%	**630 484 zł**	**15 762 zł**	−33 720 zł (−5,08%)
Próg opłacalności · zysk 0%	**558 376 zł**	**13 959 zł**	maks. −105 828 zł (−15,93%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**664 205 zł**	–	–	**107 163 zł**	**16 605 zł**
12%	646 947 zł	−17 258 zł	−2,6%	92 093 zł	16 174 zł
10% do porównania	**630 484 zł**	**−33 720 zł**	**−5,08%**	**77 718 zł**	**15 762 zł**
8%	614 763 zł	−49 441 zł	−7,44%	63 990 zł	15 369 zł
6%	599 735 zł	−64 469 zł	−9,71%	50 867 zł	14 993 zł
4%	585 355 zł	−78 850 zł	−11,87%	38 309 zł	14 634 zł
2%	571 581 zł	−92 624 zł	−13,95%	26 282 zł	14 290 zł
0% próg	558 376 zł	−105 828 zł	−15,93%	14 751 zł	13 959 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
4× NK37-S + 8× NK37-D

Razem
12 urządzeń = 40 miejsc postojowych

Agregaty
2 szt. (3 kW / 6 kW: nie podano)

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 8 · maskownice 0 · magistrala 0 × 6 m

WYMIARY

Zagłębienie
H1 185 / H2 190 cm, dł. 520 cm

Prześwit
P 350 cm

Wysokość pojazdów
▲ 160 cm ▼ 170 cm

KOB / GDW
0,515% / 2,685%

Opis wariantu
H-185/190 | L-520 | P-350 | Hpoj. G-160 D-170 | A-2 | Bok-8 Tył-0 | mgstrl-0

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
6 tyg. (28 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 3300 zł · Spider Crane 3 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+38 532 zł	+36 555 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	40 MP × 1700 zł + montaż	+99 533 zł	+94 486 zł
Malowanie proszkowe RAL		+167 099 zł	+158 527 zł

Konserwacja (40 MP)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	1400 zł	16 800 zł	8400 zł
40 zł / MP / mies. · wariant 1	**1600 zł**	**19 200 zł**	**9600 zł**
45 zł / MP / mies.	1800 zł	21 600 zł	10 800 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 2	**2000 zł**	**24 000 zł**	**12 000 zł**
55 zł / MP / mies.	2200 zł	26 400 zł	13 200 zł
60 zł / MP / mies.	2400 zł	28 800 zł	14 400 zł

Koszty · 2000 kg · 14%

ul. Słoneczna 3, Wrocław · szablon NK37 · wygenerowano 5.11.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	33 200 zł / 20 252 zł / 28 220 zł
Platformy S z dopłatami	81 008 zł
Platformy D z dopłatami	265 600 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	12 / 0 / 0
Hydraulika	49 144 zł
Barierki i maskownice	4800 zł
Elektryka	6384 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	38 438 zł
Suma Q=2000	445 374 zł
Suma Q=2500 (+7%)	476 550 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	82
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	6
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	29,21
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	28
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	4920
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	116
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	445 374 zł
Paliwo	4920 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	5560 zł
Hotel	116 noclegów × 130 zł/doba	15 080 zł
Transport	2 TIR × 3300 zł	6600 zł
Spider Crane	3 dni × 2400 zł/dzień	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	2500 zł jednorazowo	2500 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 400 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	25,21 osd podróży × 400 zł	10 085 zł
Montaż	82 osd × 400 zł (średnia stawka)	32 800 zł
Diety	111,21 osd × 45 zł	5005 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**531 802 zł**
KOB	0,515% ceny przed podatkiem (642 273 zł)	3308 zł
GDW	2,685% ceny przed podatkiem	17 245 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	89 918 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,685%	107 163 zł
Podatek	14% od robocizny (49 489 zł) i zysku z narzutem	21 931 zł
Cena kontraktu, zysk 14%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**664 205 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**557 041 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	4 osd (auto 4, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325