KALKULACJA NKPXLH

ul. Kwiatowa 24, Piastów

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 23.10.2026

Cena ofertowa · zysk 28%

377 712 zł

2000 kg · 10 492 zł / MP · 2423 € / MP

Można zejść do · zysk 25,5%

363 421 zł

rabat −14 291 zł (−3,78%)

Próg opłacalności · zysk 0%

259 733 zł

maks. rabat −117 979 zł (−31,24%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

rabat do −14 291 zł zachowuje zysk 25,5%

poniżej zysku 25,5%

Próg · zysk 0%
259 733 zł

Zysk 25,5%
363 421 zł

Oferta · zysk 28%
377 712 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
28% oferta	**377 712 zł**	–	–	**109 415 zł**	**10 492 zł**
26%	366 199 zł	−11 513 zł	−3,05%	99 361 zł	10 172 zł
25,5% do porównania	**363 421 zł**	**−14 291 zł**	**−3,78%**	**96 935 zł**	**10 095 zł**
24%	355 317 zł	−22 395 zł	−5,93%	89 857 zł	9870 zł
20%	335 248 zł	−42 464 zł	−11,24%	72 330 zł	9312 zł
16%	317 162 zł	−60 550 zł	−16,03%	56 535 zł	8810 zł
12%	300 778 zł	−76 934 zł	−20,37%	42 226 zł	8355 zł
8%	285 867 zł	−91 845 zł	−24,32%	29 203 zł	7941 zł
4%	272 238 zł	−105 474 zł	−27,92%	17 300 zł	7562 zł
0% próg	259 733 zł	−117 979 zł	−31,24%	6380 zł	7215 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 25,5%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
18× NKPXLH

Razem
18 urządzeń = 36 miejsc postojowych

Agregaty
3 szt. (3xA3)

WYMIARY

Prześwit
340 cm

Wysokość pojazdów
▲ **150 cm** ▼ **170 cm**

Długość miejsca postojowego
500 cm

Opis wariantu
P-340 | Hpoj. G-150 D-170 | L-500 | A-3xA3

Lokalizacja
Poza Krakowem · 310 km od Krakowa

Montaż
3 tyg. (15 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 kont. × 3500 zł · Spider Crane 2 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 28%	przy zysku 25,5%
Wariant 2500 kg	+2702 zł/szt. do ceny urządzeń	+73 497 zł	+70 689 zł

Konserwacja · wariant 1 · 18 szt.

35 zł / szt. / mies.

7560 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 3780 zł

Konserwacja · wariant 2 · 18 szt.

45 zł / szt. / mies.

9720 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 4860 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 28%

ul. Kwiatowa 24, Piastów · szablon NKPXLH · wygenerowano 23.10.2026

Materiały i urządzenia

Urządzenia NKPXLH: 18 × 10901 zł (z frachtem 2023 zł/szt.)	196 215 zł
Fracht: kontener 36166 zł + ubezpieczenie 245 zł, × 1 kont. / 18 szt.	36 411 zł
Hydraulika PXL (140 + 65 + 29 EUR/szt.)	3648 zł
Suma 2000 kg	199 862 zł
Suma 2500 kg (+24,33%)	248 498 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	36
Tygodnie / dni montażu (B55)	tygodniowe wyjazdy ekipy	3
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	21,06
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	15
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	4020
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	64
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	199 862 zł
Paliwo	4020 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	4543 zł
Hotel	64 noclegów × 130 zł/doba	8320 zł
Transport	1 kont. × 3500 zł	3500 zł
Spider Crane	2 dni × 1200 zł/dzień	2400 zł
Rozładunek, sprzęt	2800 zł × 1 transp.	2800 zł
Rozładunek, ludzie	1 dni × 4 os. × 413 zł	1650 zł
Dojazdy, ludzie	17,06 osd podróży × 413 zł	7037 zł
Montaż	36 osd × 413 zł (średnia stawka)	14 850 zł
Diety	57,06 osd × 45 zł	2568 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**247 530 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (358 739 zł)	1794 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	8968 zł
Zysk 28%	28% ceny przed podatkiem	100 447 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 28% + GDW 2,5%	109 415 zł
Podatek	14% od robocizny (26 105 zł) i zysku z narzutem	18 973 zł
Cena kontraktu, zysk 28% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**377 712 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**268 297 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	310 / 360 km
Fracht na urządzenie	2023 zł (1 kont.)
Utrudnienia	0 osd (auto 0, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.33 / 3.86