KALKULACJA NK41

ul. Leśna 5, Wrocław

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 22.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%

501 810 zł

2000 kg · 10 909 zł / MP · 2522 € / MP

Można zejść do · zysk 11%

482 486 zł


rabat −19 323 zł (−3,85%)

Próg opłacalności · zysk 0%

421 861 zł

maks. rabat −79 949 zł (−15,93%)

Pole do negocjacji (2000 kg)



Próg · zysk 0%
421 861 zł

Zysk 11%
482 486 zł

Oferta · zysk 14%
501 810 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**501 810 zł**	–	–	**80 223 zł**	**10 909 zł**
12%	488 776 zł	−13 034 zł	−2,6%	68 841 zł	10 626 zł
11% do porównania	**482 486 zł**	**−19 323 zł**	**−3,85%**	**63 348 zł**	**10 489 zł**
10%	476 341 zł	−25 468 zł	−5,08%	57 981 zł	10 355 zł
8%	464 466 zł	−37 344 zł	−7,44%	47 610 zł	10 097 zł
6%	453 112 zł	−48 697 zł	−9,7%	37 694 zł	9850 zł
4%	442 247 zł	−59 562 zł	−11,87%	28 205 zł	9614 zł
2%	431 839 zł	−69 970 zł	−13,94%	19 115 zł	9388 zł
0% próg	421 861 zł	−79 949 zł	−15,93%	10 401 zł	9171 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 11%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
23× NK41

Razem
23 urządzenia = 46 miejsc postojowych

Agregaty
6 szt.

WYMIARY

Prześwit
280 cm

Wysokość pojazdów
▲ **150 cm** ▼ **150 cm**

Długość miejsca postojowego
400 cm

Opis wariantu
P-280 | Hpoj. G-150 D-150 | L-400 | A-6

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
4 tyg. (18 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 TIR × 3200 zł · Spider Crane 2 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 11%
Wariant 2500 kg	nie wpisano ceny dla zwiększonego udźwigu	–	–
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	46 MP × 1700 zł + montaż	+113 200 zł	+108 853 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	jak 3,7 kW + 4600 zł/MP	+374 029 zł	+359 550 zł

Konserwacja · wariant 1 · 23 szt.

40 zł / szt. / mies.

11 040 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 5520 zł

Konserwacja · wariant 2 · 23 szt.

50 zł / szt. / mies.

13 800 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 6900 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 14%

ul. Leśna 5, Wrocław · szablon NK41 · wygenerowano 22.10.2026

Materiały i urządzenia

Platformy NK41: 23 × 12000 zł	276 000 zł
Hydraulika (siłownik 850 + rury i złączki 470 + wąż 100)	32 660 zł
Agregat hydrauliczny	20 241 zł
Sterowanie i elektryka: na agregat	8400 zł
Sterowanie i elektryka: na urządzenie	11 500 zł
Suma 2000 kg	348 801 zł
Suma 2500 kg (+0%)	348 801 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	50,6
Tygodnie / dni montażu (B55)	tygodniowe wyjazdy ekipy	4
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	19,63
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	18
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	3640
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	76
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	348 801 zł
Paliwo	3640 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	4113 zł
Hotel	76 noclegów × 130 zł/doba	9880 zł
Transport	1 TIR × 3200 zł	3200 zł
Spider Crane	2 dni × 2400 zł/dzień	4800 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł × 1 transp.	1500 zł
Rozładunek, ludzie	0,5 dni × 4 os. × 400 zł	800 zł
Dojazdy, ludzie	17,63 osd podróży × 400 zł	7054 zł
Montaż	50,6 osd × 400 zł (średnia stawka)	20 240 zł
Diety	70,23 osd × 45 zł	3161 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**403 548 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (486 203 zł)	2431 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	12 155 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	68 068 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	80 223 zł
Podatek	14% od robocizny (31 254 zł) i zysku z narzutem	15 607 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**501 810 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**421 586 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Utrudnienia	0 osd (auto 0, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.325 / 3.86