KALKULACJA NK38

ul. Polna 5, Katowice

Data kalkulacji

21.10.2026

Ceny netto · wygenerowano 22.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%

1 211 666 zł

2000 kg · 15 146 zł / MP · 3502 € / MP

Można zejść do · zysk 10%

1 150 190 zł

rabat −61 476 zł (−5,07%)

Próg opłacalności · zysk 0%

1 018 681 zł

maks. rabat −192 985 zł (−15,93%)

Pole do negocjacji (2000 kg)

poniżej zysku 10% | rabat do −61 476 zł zachowuje zysk 10%

Próg · zysk 0%
1 018 681 zł

Zysk 10%
1 150 190 zł

Oferta · zysk 14%
1 211 666 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**1 211 666 zł**	**–**	**–**	**193 648 zł**	**15 146 zł**
12%	1 180 205 zł	−31 461 zł	−2,6%	166 171 zł	14 753 zł
10% do porównania	**1 150 190 zł**	**−61 476 zł**	**−5,07%**	**139 958 zł**	**14 377 zł**
8%	1 121 524 zł	−90 142 zł	−7,44%	114 923 zł	14 019 zł
6%	1 094 118 zł	−117 548 zł	−9,7%	90 988 zł	13 676 zł
4%	1 067 891 zł	−143 775 zł	−11,87%	68 083 zł	13 349 zł
2%	1 042 768 zł	−168 898 zł	−13,94%	46 142 zł	13 035 zł
0% próg	1 018 681 zł	−192 985 zł	−15,93%	25 106 zł	12 734 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
20× NK38-D

Razem
20 urządzeń = 80 miejsc postojowych

Agregaty
4 szt.

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 20 · maskownice 0 · magistrala 6 × 6 m

WYMIARY

Zagłębienie
H1 200 / H2 205 cm, dł. 540 cm

Prześwit
390 cm

Wysokość pojazdów
▲ 185 cm **▼ 185 cm**

Opis wariantu
H-200/205 | L-540 | P-390 | Hpoj. G-185 D-185 | A-4 | Bok-20 Tył-0 | mgstrl-6

Lokalizacja
Poza Krakowem · 80 km od Krakowa

Montaż
9 tyg. (44 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
3 TIR × 2500 zł · Spider Crane 4 dni

Opcja (dopłata do ceny 2000 kg)	Skąd	przy zysku 14%	przy zysku 10%
Wariant 2500 kg	+7% do ceny urządzeń	+73 388 zł	+69 631 zł
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	80 MP × 1700 zł + montaż	+194 336 zł	+184 492 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	jak 3,7 kW + 4600 zł/MP	+647 951 zł	+614 882 zł
Malowanie proszkowe RAL		+337 746 zł	+320 454 zł

Konserwacja · wariant 1 · 80 MP

40 zł / MP / mies.

38 400 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 19 200 zł

Konserwacja · wariant 2 · 80 MP

50 zł / MP / mies.

48 000 zł rocznie

jeden przegląd (co pół roku): 24 000 zł

Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 14%

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 22.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	0 zł
Platformy D z dopłatami	665 651 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	0 / 20 / 0
Hydraulika	92 884 zł
Barierki i maskownice	12 000 zł
Elektryka	11 440 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	68 550 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	850 524 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	910 061 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu (F50)	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	153
Tygodnie / dni montażu (B55)	tygodniowe wyjazdy ekipy	9
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	22,46
Dni pracy ekipy (J39)	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	44
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	2660
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	180
Urządzenia	platformy, siłowniki, hydraulika, elektryka (patrz wyżej)	850 524 zł
Paliwo	2660 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	3006 zł
Hotel	180 noclegów × 130 zł/doba	23 400 zł
Transport	3 TIR × 2500 zł	7500 zł
Spider Crane	4 dni × 2400 zł/dzień	9600 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł jednorazowo	2000 zł
Rozładunek, ludzie	1,5 dni × 4 os. × 400 zł	2400 zł
Dojazdy, ludzie	16,46 osd podróży × 400 zł	6583 zł
Montaż	153 osd × 400 zł (średnia stawka)	61 200 zł
Diety	175,46 osd × 45 zł	7896 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**974 108 zł**
KOB	0,5% ceny przed podatkiem (1 173 624 zł)	5868 zł
GDW	2,5% ceny przed podatkiem	29 341 zł
Zysk 14%	14% ceny przed podatkiem	164 307 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 14% + GDW 2,5%	193 648 zł
Podatek	14% od robocizny (78 078 zł) i zysku z narzutem	38 042 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**1 211 666 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**1 018 018 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	80 / 130 km
Zagłębienia (cennik)	200 cm: 20D
Wymiary niestandardowe	Długość 540 cm: 4D
Utrudnienia	13 osd (auto 13, ręcznie 0)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN	4.325