KALKULACJA NK6501

Data kalkulacji

ul. Ogrodowa 8, Warszawa

21.10.2026, 12:12

Ceny netto · wygenerowano 13.11.2026

Pole do negocjacji (2000 kg)

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
11% oferta	**143 736 zł**	**–**	**–**	**18 945 zł**	**23 956 zł**
10,5%	142 822 zł	−914 zł	−0,64%	18 147 zł	23 804 zł
10% do porównania	**141 919 zł**	**−1817 zł**	**−1,26%**	**17 359 zł**	**23 653 zł**
9,5%	141 026 zł	−2710 zł	−1,89%	16 579 zł	23 504 zł
9%	140 143 zł	−3593 zł	−2,5%	15 808 zł	23 357 zł
8,5%	139 271 zł	−4465 zł	−3,11%	15 046 zł	23 212 zł
8%	138 408 zł	−5328 zł	−3,71%	14 292 zł	23 068 zł
7,5%	137 554 zł	−6182 zł	−4,3%	13 547 zł	22 926 zł
7% próg	136 711 zł	−7025 zł	−4,89%	12 811 zł	22 785 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Czerwone: próg minimalny, zysk 7% (krok 0,5 pkt proc.). Cena ofertowa za MP w euro: 5539 €.

Dane wejściowe

ZAKRES

Urządzenia
6× NK6501

Razem
6 urządzeń = 6 miejsc postojowych

KOB / GDW
0,5% / 2,5%

WYMIARY

Prześwit
P 215 cm

Wysokość pojazdów
▲ 200 cm **▼ – cm**

Opis wariantu
P-215 | Hpoj. G-200

Lokalizacja
Poza Krakowem · 300 km od Krakowa

Montaż
3 tyg. (12 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 TIR × 3500 zł

Konserwacja (6 MP)	Miesięcznie	Rocznie	Jeden przegląd (co pół roku)
35 zł / MP / mies.	210 zł	2520 zł	1260 zł
40 zł / MP / mies.	240 zł	2880 zł	1440 zł
45 zł / MP / mies.	270 zł	3240 zł	1620 zł
50 zł / MP / mies. · wariant 1	**300 zł**	**3600 zł**	**1800 zł**
55 zł / MP / mies.	330 zł	3960 zł	1980 zł
60 zł / MP / mies. · wariant 2	**360 zł**	**4320 zł**	**2160 zł**

Koszty · 2000 kg · 11%

ul. Ogrodowa 8, Warszawa · szablon NK6501 · wygenerowano 13.11.2026

Materiały i urządzenia

Palety NK6501: 6 × 9500 zł	57 000 zł
Silnik, przekładnia i reszta	6000 zł
Sterowanie palet (Mufas)	19 900 zł
Suma 2000 kg	82 900 zł

Montaż, narzuty i cena

Pozycja	Skąd ta kwota	Kwota
Osobodni montażu	z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia	29
Tygodnie / dni montażu	tygodniowe wyjazdy ekipy	3
Osobodni podróży i rozładunku	pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy	15,98
Dni pracy ekipy	(osd montażu + podróży) ÷ 4 os.	12
Kilometry auta	dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony	3300
Noclegi (osobonoce)	(dni pracy + 1) × 4 os.	52
Urządzenia	cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej)	82 900 zł
Paliwo	3300 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł)	3729 zł
Hotel	52 noclegów × 130 zł/doba	6760 zł
Transport	1 TIR × 3500 zł	3500 zł
Rozładunek, sprzęt	3000 zł jednorazowo	3000 zł
Rozładunek, ludzie	0,5 dni × 4 os. × 375 zł	750 zł
Dojazdy, ludzie	13,98 osd podróży × 375 zł	5243 zł
Montaż	29 osd × 375 zł (średnia stawka)	10 875 zł
Diety	44,98 osd × 45 zł	2024 zł
Suma przed narzutami	**suma kosztów powyżej**	**118 781 zł**
KOB	0,5% efektywnie (w obliczeniach 0,515%) ceny przed podatkiem (138 439 zł)	713 zł
GDW	2,5% efektywnie (w obliczeniach 2,685%) ceny przed podatkiem	3717 zł
Zysk 11%	11% ceny przed podatkiem	15 228 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	zysk 11% + GDW 2,5%	18 945 zł
Podatek	14% od robocizny (18 892 zł) i zysku z narzutem	5297 zł
Cena kontraktu, zysk 11%	**suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek**	**143 736 zł**
Koszt rzeczywisty	**cena − zysk z narzutem**	**124 791 zł**

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	300 / 350 km
Sterowanie palet (Mufas)	19 900 zł
Utrudnienia	2 osd (auto 0, ręcznie 2)
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.325 / 3.86